


	A.KTI, s.r.o. lesnická a zemědělská projekční kancelář 621 00 BRNO - Mokrá Hora, B. Antonínové 36/1 tel. 543 217 384, 602 76 78 77	PROJEKTANT: Ing. Zlatuška, Ing. Koupil		REVIZE: 2
		ODP.PROJEKTANT: Ing. Zlatuška 		
K.ú. Holásky, Brněnské Ivanovice	OKRES: Brno-město	IČO: 63478722	SOUPRAVA č: 6	
INVESTOR: Statutární město Brno Revitalizace přírodní památky HOLÁSECKÁ JEZERA Odhad ceny stavebních nákladů		FORMÁT: A4		
		DATUM: 01/09		
		ZAKÁZKA: 2-51-06		
		MĚŘÍTKO:		
		PŘÍLOHA č.:		

Souhrnný propočet stavby

DUR

Název stavby **Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA**

Místo **Brno - Tuřany (k.ú. Holásky a Brněnské Ivanovice)**

Objednavatel **Statutární město Brno**

Sídlo **Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO**

IČO **44992785**

DIČ **CZ44992785**

Rekapitulace odhadu nákladů dle hlav v

tis. Kč

CÚ 2009/1 ÚRS

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	I.	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	2 228	2 228
2	II.	Provozní soubory	-----	0	0	0	0
3		z toho dodávky	-----	0	0	-----	-----
4		montáž a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	III.	Stavební objekty	40 127	-----	40 127	40 127	40 127
6		z toho základní náklady	40 127	-----	40 127	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	IV.	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	V.	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	VI.	Vedlejší náklady	2 388	0	2 388	2 388	2 388
		z toho GZS 2,45%	983	0	983	983	983
		provoz. vlivy 0%	0	0	0	0	0
		územní podmínky 3,5%	1 404	0	1 404	1 404	1 404
11	VII.	Ostatní náklady 0,4% z hl. III.	161	0	161	161	161
12	VIII.	Rezerva 10% z hl. III	4 013	0	4 013	4 013	4 013
13	IX.	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	X.a	Výkupy pozemků	-----	-----	-----	20 572	20 572
15	X.b	Poplatky za skládkování	-----	-----	-----	19 620	19 620
16	XI.	Komplet. a inž. činnost	-----	-----	-----	2 611	2 611
17		Celkové náklady	46 688	0	46 688	91 719	91 719
18		bez DPH	0,00% z částky 20 572			0,00	
		DPH	5,00% z částky 0,00			0,00	
			19,00% z částky 71 147			13 518	
19		Cena celkem s DPH				105 237	

Zpracoval:

Zlatuška

Dne:

2.2.2009

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

IČO:

63478722

DRČ:

CZ63478722

Objednavatel:

Statutární město Brno

IČO:

DRČ:

44992785 CZ44992785

Organizace:

A.KTI, s.r.o.,

Sídlo:

Boženy Antonínové 36/1

621 00 BRNO

Sídlo:

A.KTI, s.r.o.
 inženýrská a zem. projekční kancelář
 621 00 BRNO, B. Antonínové 36/1
 IČO: 63478722 DIČ: CZ63478722

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

Revitalizace přírodní památky HOLÁSECKÁ JEZERA – DUR

Poznámky k sestavení Souhrnného propočtu ceny stavby (DUR):

- všechny ceny uváděné v těchto poznámkách jsou bez DPH
- CÚ 2009/1

HI. I. - Projektové práce jsou stanoveny dle Metodiky UNIKA 2007, tab. 13 – pásmo III. max (ostatní vodohospodářské objekty + rekonstrukce) pro cenu stavby dle hl. III., dle tab. 3.3.5.2 Metodiky UNIKA 2006

PČ = 48% z 3 600 400,- Kč, tj.	1 728 tis. Kč
průzkumy DSP (předpokládané)	500 tis. Kč
výpočet poplatku za odnětí ZPF	již zpracován
CELKEM	2 228 tis. Kč

HI. III. – viz samostatná příloha

- ceny jsou stanoveny na základě agregace uvažovaných dodávek a montáže dle odborného odhadu (DUR)

HI. X.a – Výkupy pozemků

Plocha záboru 19112 m², z toho plocha nezemědělské půdy 410 m².

Plocha k odnětí ZPF 18 702 m².

Odhadovaná aktuální ceny pozemků k výkupům konzultovaná se zastupiteli městské části 1100,- Kč/m².

Odhadovaná cena výkupů 20 572 tis. Kč

Pozn. Jedná se o nákup půdy od soukromníků. Nebude účtováno DPH.

Odnětí ZPF:

podle informací BKOM je již vyřešeno

CELKEM

20 572 tis. Kč

HI. X.b – Poplatky za uložení zeminy na skládku

- uložení vybouraných hmot a sutí na skládku Černovice
400,- Kč/t (1 m³ = 1,67 t)
- uložení „čisté“ zeminy na skládku v Černovicích
142,86 Kč/t (1 m³ = 1,5 t)
- uložení nevhodného sedimentu (překračujícího ekotoxikologické limity) na skládku Žabčice 700,- Kč/t (1 m³ = 1,5 t)

Pozn. Vodorovná doprava zeminy z místa výkopu až na skládku je obsažena v hl. III.

Pozn. Objem zeminy je určen rozdílem digitálních modelů terénu (neodbahněného x odbahněného) a (neodbahněného x s navrženými litorály). Objem výkopu pro obtok je určen z charakteristických příčných řezů.

HI. XI. – Inženýrská a kompletační činnost

IC = 29% z 3 600 400,- Kč, dle tab. 3.3.5.2 Metodiky UNIKA 2006

tj. 1 044 tis. Kč

kompletační činnost = 2,45% z hl. III. 1 464 tis. Kč

CELKEM

2 611 tis. Kč

REVITALIZACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HOLÁSECKÁ JEZERA

CÚ 2009/I

Odhad stavebních nákladů

Pol.	Skupina nákladů	SO 01 OBTOK			SO 02 NÁDRŽE		
		cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
		tis. Kč			tis. Kč		
1	Zemní práce	4276	812	5088	8067	1533	9600
2	Vodorovná doprava	4970	944	5914	8987	1708	10695
3	Stavební konstrukce a komunikace	6129	1165	7294	3576	679	4255
4	Bourání a odstranění konstrukcí	53	10	63	440	84	524
5	Přesun hmot	2198	418	2616	1431	272	1703
	CELKEM - Stavební práce	17626	3349	20975	22501	4275	26776
6	Poplatek za uložení suti apod. v Čemovicích	102	19	121	609	116	725
7	Poplatek za uložení zeminy v Čemovicích	4000	760	4760	3310	629	3939
8	Poplatek za uložení nevhodného sedimentu v Rajhradu	2727	518	3245	8872	1686	10558
	CELKEM - poplatky	6829	1298	8127	12791	2430	15221
	CELKEM	24455	4646	29101	35292	6705	41997

REKAPITULACE

Pol.	Skupina nákladů	SO 01+ 02		
		cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
		tis. Kč		
1	Zemní práce	12343	2345	14688
2	Vodorovná doprava	13957	2652	16609
3	Stavební konstrukce a komunikace	9705	1844	11549
4	Bourání a odstranění konstrukcí	493	94	587
5	Přesun hmot	3629	690	4319
	CELKEM - Stavební práce	40127	7624	47751
6	Poplatek za uložení suti apod. v Čemovicích	711	135	846
7	Poplatek za uložení zeminy v Čemovicích	7310	1389	8699
8	Poplatek za uložení nevhodného sedimentu v Rajhradu	11599	2204	13803
	CELKEM - poplatky	19620	3728	23348
	CELKEM	59747	11352	71099

Pozn.

V TEZ není uvažován poplatek za uložení nánosů na skládku. Studie vycházela z původních rozborů z listopadu 2002 (viz Skácel, V., TEZ Revitalizace říčních systémů ZCHÚ PP HOLÁSECKÁ JEZERA). Tato skutečnost je uvedena ve studii fy. A.KTI Brno (září 2003), která byla podkladem pro TEZ (24.11.2004). Odkaz je v DUR v části C.1.f. Porovnatelný údaj je tedy: 48 148 tis. Kč vč. DPH (CELKEM - Stavební práce + Poplatek uložení suti apod. v Čemovicích)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA

Název objektu SO 01 Obtok

Název části

JKSO

EČO

Místo

Brno

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno

Projektant

A.KTI, s.r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

05.09.2008

Zlatuška

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 9 272 756	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0
2	Montáž 15 182 263	9	Bez pevné podl. 0	14	Územní vlivy 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Mimostav. doprava 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 24 455 019	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady 0

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

23 Součet 7, 12, 19-22 24 455 018,64

24 DPH 9,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 19,00 % z 24 455 018,64 4 646 453,60

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 29 101 472,24

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0

28 Klouzavá doložka 0

29 Zvýhodnění + - 0

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA

Objekt: SO 01 Obtok

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum: 5.9.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	9 272 755,98	15 182 262,67	24 455 018,64	6 104,592	169,970
1	Zemní práce	1 675 000,00	7 598 672,75	9 273 672,75	7,324	166,050
2	Zakládání	117 616,22	33 894,00	151 510,22	1,576	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 900 080,00	1 900 080,00	1 053,266	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	708 225,00	708 225,00	640,118	0,000
5	Komunikace	0,00	2 203 747,50	2 203 747,50	3 895,296	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 480 139,76	539 990,30	8 020 130,06	507,013	3,920
99	Přesun hmot	0,00	2 197 653,12	2 197 653,12	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>9 272 755,98</u>	<u>15 182 262,67</u>	<u>24 455 018,64</u>	<u>6 104,592</u>	<u>169,970</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA

Objekt: SO 01 Obtok

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum: 5.9.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Práce a dodávky HSV							
				HSV	15 182 262,67						
				1	9 272 755,98						
				Zemní práce				24 455 018,64			
								6 104,592			
1	001	111201104	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m ²	m ²	570,000	17,70	0,00	10 089,00	10 089,00	0,00000	0,000
			360+210		570,000						
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m ²	570,000	7,80	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00005	0,029
3	001	111201501	Spálení větví	kus	200,000	447,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00318	0,636
			120+40+40		200,000						
4	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	200,000	473,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00000	0,000
5	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m ²	270,000	39,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00000	0,000
			150+120		270,000						
6	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m ³	54,000	314,00	0,00	16 956,00	16 956,00	0,00000	0,000
			(150+120)*0,2		54,000						
7	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	425,000	530,00	0,00	225 250,00	225 250,00	0,01560	6,630
			360+65		425,000						
8	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hr	732,000	115,00	0,00	84 180,00	84 180,00	0,00004	0,029
			30,5*24		732,000						
9	001	001100022	čímka na čerpání	ks	2,000	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00000	0,000
10	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	d	61,000	69,50	0,00	4 239,50	4 239,50	0,00000	0,000
11	001	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	5 220,500	33,50	0,00	174 886,75	174 886,75	0,00000	0,000
			(150+120)*0,15+2000+10600*0,3		5 220,500						
12	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m ³	4 320,000	92,50	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00000	0,000

			1720+300+2300			4 320,000														
13	001	124203102	Vykopávky přes 1000 do 10000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3		8 667,280	94,00	0,00	814 724,32	814 724,32	0,00000									0,000
			11847,28-10600*0,3			8 667,280														
14	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3		894,000	238,00	0,00	212 772,00	212 772,00	0,00000									0,000
			(69+10+30+10+30)*3,0*2,0			894,000														
15	001	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3		4 320,000	34,00	0,00	146 880,00	146 880,00	0,00000									0,000
16	001	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3		29 990,000	34,00	0,00	1 019 660,00	1 019 660,00	0,00000									0,000
			(1720+300)*12+2300*2,5			29 990,000														
17	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		11 862,280	156,00	0,00	1 850 515,68	1 850 515,68	0,00000									0,000
			8667,28+894+2301			11 862,280														
18	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		2 020,000	284,00	0,00	573 680,00	573 680,00	0,00000									0,000
			1720+300			2 020,000														
19	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		28 280,000	21,50	0,00	608 020,00	608 020,00	0,00000									0,000
			2020,000*14			28 280,000														
20	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		11 581,280	66,50	0,00	770 155,12	770 155,12	0,00000									0,000
			8667,28+2020+894			11 581,280														
21	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		4 905,000	12,50	0,00	61 312,50	61 312,50	0,00000									0,000
			3900+135+600+120+150			4 905,000														
22	001	181301113	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2		26 102,500	14,40	0,00	375 876,00	375 876,00	0,00000									0,000
			5220,500/0,2			26 102,500														
23	231	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2		26 102,500	1,95	0,00	50 899,88	50 899,88	0,00000									0,000
24	001	001100026	výsadba a zatravnění okolo Oplety	m2		10 500,000	150,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00000									0,000
		2	Zakládání					117 616,22	33 894,00	151 510,22										1,576
25	002	289971212	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2		4 035,000	8,40	0,00	33 894,00	33 894,00	0,00003									0,121
			3900+135			4 035,000														
26	693	693660780	textilie GEOFIL TEX 63 63/35 ÚV stabilizace 350 g/m2 do š 8,8 m	m2		4 156,050	28,30	117 616,22	0,00	117 616,22	0,00035									1,455
			4035,000*1,03			4 156,050														
		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00	1 900 080,00	1 900 080,00										1 053,266

27	321	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad obkladní se zatřením spár (30+13+17+15+12)*1,5*2,8	m3	365,400	5 200,00	0,00	1 900 080,00	1 900 080,00	2,88250	1 053,266
4 Vodovodné konstrukce											
28	321	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklynováním a vyplněním spár tl 300 mm 400+25*12+25*11+3*30	m2	1 065,000	665,00	0,00	708 225,00	708 225,00	0,60105	640,118
5 Komunikace											
29	002	564791111	Podklad zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm 270,000*0,15	m3	40,500	935,00	0,00	37 867,50	37 867,50	1,93125	78,216
30	221	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm 3900+135	m2	4 035,000	166,00	0,00	669 810,00	669 810,00	0,37080	1 496,178
31	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm 3900+135+600	m2	4 635,000	318,00	0,00	1 473 930,00	1 473 930,00	0,49587	2 298,357
32	002	584921121	Zřízení plochy ze silničních dílců 150+120	m2	270,000	82,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,08350	22,545
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
33	221	919443111	Vtaková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	6,000	23 500,00	0,00	141 000,00	141 000,00	16,04683	96,281
34	221	919514111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 30+28+37	m	95,000	1 430,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,88534	84,107
35	592	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm 95,000/2,5*1,01	kus	38,380	5 590,00	214 544,20	0,00	214 544,20	1,38800	53,271
36	221	919523111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 69+5	m	74,000	3 200,00	0,00	236 800,00	236 800,00	2,43429	180,137
37	592	592224140	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/130/2500 100 x 250 x 13 cm 74,000/2,5*1,01	kus	29,896	14 600,00	436 481,60	0,00	436 481,60	3,11800	93,216
38	221	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	4,000	1 350,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00000	0,000
39	002	979083513	Vodovodné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	169,970	99,50	0,00	16 912,02	16 912,02	0,00000	0,000
40	002	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot 169,97*3	t	509,910	7,90	0,00	4 028,29	4 028,29	0,00000	0,000
7 480 139,76 539 990,30 8 020 130,06 507,013											

41 001	001100023	poplatek za uložení suti v Černovicích	t	169,970	600,00	101 982,00	0,00	101 982,00	0,00000	0,000
42 001	001100024	poplatek za uložení čisté zeminy v Černovicích	t	23 530,188	170,00	4 000 131,96	0,00	4 000 131,96	0,00000	0,000
		(8667,28+894)*2,1+2301*1,5		23 530,188						
43 001	001100025	poplatek za uložení nebezpečného odpadu v Rajhradě - kompostárna	t	3 030,000	900,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00000	0,000
		(1720+300)*1,5		3 030,000						
99				Přesun hmot						
44 321	998324011	Přesun hmot pro objekty související se zemními a kamenitými hrázemi	t	6 104,592	310,00	0,00	1 892 423,52	1 892 423,52	0,00000	0,000
45 321	998324091	Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m pro objekty související se zemními a kamenitými hrázemi	t	6 104,592	50,00	0,00	305 229,60	305 229,60	0,00000	0,000
Celkem						9 272 755,98	15 182 262,67	24 455 018,64		6 104,592

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA

Název objektu SO 02 Nádrže

Název části

JKSO

EČO

Místo

Brno

IČO

DIČ

Objednatel Statutární město Brno

Projektant A.KTI, s.r.o.

Zhotovitel

63478722

CZ63478722

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

05.09.2008

Zlatuška

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	17 659 700	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0		
2		Montáž	17 632 218	9	Bez pevné podl.	0	14	Územní vlivy	0,00%	0		
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0		
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0		
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0		
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř.		35 291 918	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0		
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0		
Projektant						D Celkové náklady						
Datum a podpis				Razítko		23					Součet 7, 12, 19-22	35 291 917,85
Objednatel						24					DPH 9,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				Razítko		25					DPH 19,00 % z 35 291 917,85	6 705 464,40
Zhotovitel						26					Cena s DPH (ř. 23-25)	41 997 382,25
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty						
Datum a podpis				Razítko		27					Dodávky objednatel	0
						28					Klouzavá doložka	0
						29					Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA

Objekt: SO 02 Nádrže

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum: 5.9.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	17 659 699,56	17 632 218,29	35 291 917,85	3 975,402	2 154,375
1	Zemní práce	4 550 000,00	12 689 219,20	17 239 219,20	751,121	2 060,295
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	895 440,00	895 440,00	496,367	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 081,890	0,000
5	Komunikace	0,00	830 580,00	830 580,00	1 346,275	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 109 699,56	588 834,37	13 698 533,93	299,750	94,080
99	Přesun hmot	0,00	1 431 144,72	1 431 144,72	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>17 659 699,56</u>	<u>17 632 218,29</u>	<u>35 291 917,85</u>	<u>3 975,402</u>	<u>2 154,375</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace PP HOLÁSECKÁ JEZERA

Objekt: SO 02 Nádrže

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum: 5.9.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV				17 659 699,56	17 632 218,29	35 291 917,85		3 975,402
1			Zemní práce				4 550 000,00	12 689 219,20	17 239 219,20		751,121
1	001	111201104	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m2	m2	1 610,000	17,70	0,00	28 497,00	28 497,00	0,00000	0,000
			180+580+100+50+100+20+480+100		1 610,000						
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	1 610,000	7,80	0,00	12 558,00	12 558,00	0,00005	0,081
3	001	111201501	Spálení větví	kus	235,000	447,00	0,00	105 045,00	105 045,00	0,00318	0,747
			15+90+40+15+20+55		235,000						
4	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	235,000	473,00	0,00	111 155,00	111 155,00	0,00000	0,000
5	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	1 920,000	39,00	0,00	74 880,00	74 880,00	0,00000	0,000
			120+0+0+90+0+480+480+750		1 920,000						
6	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	2 829,000	39,00	0,00	110 331,00	110 331,00	0,00000	0,000
			(626+87+230)*3		2 829,000						
7	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	288,000	314,00	0,00	90 432,00	90 432,00	0,00000	0,000
8	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hr	7 320,000	115,00	0,00	841 800,00	841 800,00	0,00004	0,293
			1464+0+0+1464+0+1464+1464+1464		7 320,000						
9	001	001100022	jímka na čerpání	ks	7,000	50 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00000	0,000
10	001	001100027	břehové opevnění	m	1 500,000	1 800,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,50000	750,000
11	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	d	244,000	69,50	0,00	16 958,00	16 958,00	0,00000	0,000
			61*4		244,000						
12	001	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	288,000	33,50	0,00	9 648,00	9 648,00	0,00000	0,000
			1920*0,15		288,000						

13 001	122703602	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	22 224,000	92,50	0,00	2 055 720,00	2 055 720,00	0,00000	0,000
		814+6572+3864+3111+1550+1071+5242		22 224,000						
14 001	124203102	Výkopávky přes 1000 do 10000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 603,000	94,00	0,00	150 682,00	150 682,00	0,00000	0,000
		93+609+400+130+153+218		1 603,000						
15 001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	230,400	238,00	0,00	54 835,20	54 835,20	0,00000	0,000
		(43+45+8)*2,0*1,2		230,400						
16 001	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	22 224,000	34,00	0,00	755 616,00	755 616,00	0,00000	0,000
17 001	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	40 238,000	34,00	0,00	1 368 092,00	1 368 092,00	0,00000	0,000
		0+4*6572+2*3864+2*3111+0+0+0+0		40 238,000						
18 001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12 113,000	156,00	0,00	1 889 628,00	1 889 628,00	0,00000	0,000
		22224+1603+230-6572-108-1653-598-2717-49-247		12 113,000						
19 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6 572,000	284,00	0,00	1 866 448,00	1 866 448,00	0,00000	0,000
20 001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92 008,000	21,50	0,00	1 978 172,00	1 978 172,00	0,00000	0,000
		6572,000*14		92 008,000						
21 001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16 982,000	66,50	0,00	1 129 303,00	1 129 303,00	0,00000	0,000
		22224-5242		16 982,000						
22 001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 270,000	12,50	0,00	15 875,00	15 875,00	0,00000	0,000
		1080+80+60+50		1 270,000						
23 001	181301113	Rozproštění omice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	1 440,000	14,40	0,00	20 736,00	20 736,00	0,00000	0,000
		288/0,2		1 440,000						
24 231	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 440,000	1,95	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00000	0,000
25 001	001100026	výsadba a zatravnění okolo Oplety	m2	10 000,000	150,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00000	0,000
		3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00	895 440,00	895 440,00		496,367
26 321	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad obkladní se zatřením spár	m3	172,200	5 200,00	0,00	895 440,00	895 440,00	2,88250	496,367
		(9,0+4,0*8)*1,5*2,8		172,200						
		4 Vodorovné konstrukce				0,00	1 197 000,00	1 197 000,00		1 081,890
27 321	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	1 800,000	665,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,60105	1 081,890

[illegible]