LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ (HRANY HRÁZÍ, BERMY...)
- NAVRHOVANÁ PROTIPOVODŇOVÁ ZEĎ
- VARIANTNÍ ŘEŠENÍ DLE GOmB
- VÝHLEDOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
- VÝHLEDOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ ZEĎ
- UPRAVENÉ VODNÍ PLOCHY
- NAVRŽENÁ CYKLOSTEZKA
- NÁHRADNÍ VÝSADBA
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - ZACHOVÁ SE
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - ODSTRANÍ SE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01.1	Snížení terénu na pravém břehu
SO 01.2	Snížení terénu na levém břehu
SO 02	Navýšení terénu nad Sokolovou
SO 03	Úpravy terénu pod Sokolovou
SO 04	Cyklostezka na pravém břehu
SO 05	Cyklostezka na levém břehu
SO 06	Přírodě blízká opatření
SO 07	Přeložky inženýrských sítí
SO 08	Úpravy pod mostem ulice Sokolova
SO 09.1	Hráz na levém břehu
SO 09.2	Zeď na levém břehu
SO 10.1	Hráz na pravém břehu

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 354 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný vyjadřovatel: STANISLAV ŽATECKÝ	Hlavní stejný projektu: ING. TOMÁŠ ROTH	Vedoucí přírodovy: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.
Vypracoval: STANISLAV ŽATECKÝ	Kontrolovaly: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Zadávací číslo: 1702/1.32 FDT
Datum: LISTOPAD 2017	Stupeň dokumentace: STUDIE	Název soubory: SOK-VOM_SIT.dwg

Akce:

STUDIE NÁVRHU REALIZACE ETAPY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA V LOKALITĚ SOKOLOVA - VOMÁČKOVA

Příloha:

SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY Č. 1

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 1000	B.3.1.

Objednatel:

Statutární město BRNO